



- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | Парковка | | Ремонт асфальтового покрытия |
| | Участки замены бортового камня | | Зона торжеств (брусчатка) |
| | Участки установки бортового камня | | Ремонт лестничных маршей |
| | Ремонт подпорной стенки с ограждением | | Демонтаж лестничных маршей |

- Общие указания см. лист ГП-1.
- По контуру пешеходной дорожки запроектировано устройство поребрика.
- По ремонту проезда - выполняется замена разбитых бортовых камней, выравнивание поверхности асфальтобетонной смесью с последующей укладкой асфальтобетона.
- Для осуществления поднятия уровня асфальтового покрытия на 15см, производится засыпка подстилающего слоя из щебня фр 5-10мм.
- Перед началом работ по устройству парковок и ремонту проезда, необходимо произвести перенос скамеек и металлических урн для мусора, перенести железобетонную опору ВЛ на 2м, а также произвести выкорчевку пней - 4 шт.

Согласовано

Инд. № подл. / Подпись и Дата / Взам. инб. №

						Р - 001 - 1776 - ГП		
						Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Благоустройство территории у П 2 4		
Гл. специалист		Михеева						
Разработал		Романова				План привязки проезжей части, парковок.		
Норм. контр.		Михеева						
						Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"		