



Иркутск филиала ФГБУ
Центра Технического
Супервиздаю
/В. Лавриненко

2026 г.

ПЛАН
подготовки коммунальных объектов, зданий и сооружений зданий Военных комиссариатов Иркутской области
к работе в зимних условиях 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | | по плану | | Материалы | | Рабочая сила (чел.-дней) | | Срок выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------|---|-------|-------|--|-------|---------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | шт/км | шт/км | шт/км | шт/км | наименование | количество | откуда выделяется | потребность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. Организационные вопросы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение весеннего (осеннего) осмотра и гидравлических испытаний оборудования с составлением актов осмотров и ведомостей деффектов | 66 | 66 | Гидропресссы, компрессоры, насосное оборудование | | ЖКС, В/ч | - | 12.03.2026-05.04.2026 | ЗНЖКС (по эксплуатации) | | | |
| | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей после окончания отопительного периода(собственной генерации - комиссий в/ч, сторонней - с представителями РСО) | - | - | Гидропресссы, компрессоры, насосное оборудование | | ЖКС, РСО, В/ч | - | в течении 2х недель по окончании отопительного сезона | ЗНЖКС (по эксплуатации) | | | |
| | Корректировка планов текущего ремонта с включением работ по ремонту вновь выявленного оборудования | - | - | План ТР ТХ, ВКХ | | персонал ЖКС | | 20.04.2026 | ПТО, ОЭ ЖКС | | | |
| | Разработка первичной документации для включения объекта в титульный список капитального ремонта 2026 г | 25 | 6 | | | | | | | | | |
| | В ходе проведенного анализа отопительных периодов 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026 установлено, что при эксплуатации объектов отклонения в схемных, режимных условиях отсутствуют. Погодные условия соответствуют климатической зоне с незначительными колебаниями в пределах нормы. Аварийных ситуаций не выявлено. Функционирование объектов проходит в штатном режиме, в соответствии с назначением объектов. | 1 | 1 | | | | | 20.05.2026 | Начальник ОЭ ЖКС | | | |
| | Издание приказа по итогам прошедшего отопительного периода и с постановкой задач по подготовке фонда к зимней эксплуатации | 1 | 1 | | | | | 20.05.2026 | Начальник ЖКС | | | |
| | Проведение 2-х дневных сборов с персоналом, участвующим в проведении ремонтных работ | - | - | | | персонал ЖКС | | 17.05.2026-19.05.2026 | ЗНЖКС (по эксплуатации) | | | |
| | Укомплектование коммунальных объектов необходимой эксплуатационно - технической документацией | 25 | 25 | | | персонал ЖКС | | 01.09.2026 | ОЭ, начальник котельной | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|-----------------------|---------------------|
| <p>МТГО, в/г. № б/н, Иркутская область, п. Жигалово. Котел водогрейный 1 шт. ТО № 5 котла, в том числе: внутренний осмотр котла; гидравлические испытания рабочим давлением; полный наружный и внутренний осмотр котла при рабочем давлении, проверка состояния коллекторов, штуцеров, сварных, фланцевых и других соединений; очистка поверхностей нагрева, ремонт обмуровки, регулировка предохранительных клапанов, проверка на срабатывание, подкраска трубопроводов и оборудования; обтяжка всех механизмов, ревизия ЗРА, ревизия автоматики и электрооборудования)</p> | 3 | 3 | <p>электроды диск отрезной глина шамотная кирпич огнеупорный известь паронит асбест лист асбозурит жидкое стекло</p> | 1 кг 3 шт 50 кг 50 шт 20 кг 2 кг 5 кг 1 л | 4 | 15.05.2026-01.06.2026 | Начальник котельной |
| <p>ВГ № 2 г. в/г. № б/н, Иркутская область, г. Тулун МТГО, в/г. № б/н, Иркутская область, г. Тулун. Котел водогрейный 1 шт. ТО № 5 котла, в том числе: внутренний осмотр котла; гидравлические испытания рабочим давлением; полный наружный и внутренний осмотр котла при рабочем давлении, проверка состояния коллекторов, штуцеров, сварных, фланцевых и других соединений; очистка поверхностей нагрева, ремонт обмуровки, регулировка предохранительных клапанов, проверка на срабатывание, подкраска трубопроводов и оборудования; обтяжка всех механизмов, ревизия ЗРА, ревизия автоматики и электрооборудования)</p> | 3 | 3 | <p>электроды диск отрезной глина шамотная кирпич огнеупорный известь паронит асбест лист асбозурит жидкое стекло</p> | 1 кг 3 шт 50 кг 50 шт 20 кг 2 кг 5 кг 1 л | 4 | 15.05.2026-01.06.2026 | Начальник котельной |
| 2.2. Подготовка объектов водоснабжения водовождения | | | | | | | |
| <p>2.2.1 а) Мероприятия План- графика годового технического обслуживания объектов ВКХ</p> | | | | | | | |
| - ВНС/ (количество основного оборудования) | - | - | | | | | |
| - КНС (количество основного оборудования) | - | - | | | | | |
| - артезианские скважины | - | - | | | | | |
| - поверхностные водозаборы | - | - | | | | | |
| - очистные сооружения | - | - | | | | | |
| -водонапорные сооружения | - | - | | | | | |
| сети водоснабжения /водовождения - км | - | - | | | | | |
| <p>б) Мероприятия Плана текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей: в соответствии с утвержденным (скорректированным) Планом ТР КО 2020</p> | | | | | | | |
| - ВНС/ (количество основного оборудования) | - | - | | | | | - |
| - КНС (количество основного оборудования) | - | - | | | | | - |
| - артезианские скважины | - | - | | | | | - |
| - поверхностные водозаборы | - | - | | | | | - |
| - очистные сооружения | - | - | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 468 | гараж/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 469 | ВГ № 6/н г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 | | | | | | | | |
| 470 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 471 | установка ограждения, бетонирование площадки, замена контейнера, покраска, побелка | 1 | 1 | Эмаль ПЦ.132 (серая) Цемент М400 Электродом 3 мм Диск отрезной 230*2*22 Профлист С.20 | 2 кг 200кг 1 кг 2 шт 6,9 м2 | Персонал ЖКС | 2 | 01.06.2026- 20.06.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 472 | ВГ № 6/н г. Иркутск, ул. Миронова, 58 | | | | | | | | |
| 473 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | | 8 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 474 | ВГ № 6/н с. Еланцы, ул. Ленина, 62 | | | | | | | | |
| 475 | ВК ИОб/н ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 476 | ВК ИОб/н ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 477 | ВГ № 6/н г. Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 13А | | | | | | | | |
| 478 | ВК ИОб/н ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 479 | ВГ № 6/н г. Бодайбо, пер. Почтовый, 3 | | | | | | | | |
| 480 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 481 | гараж/н электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 482 | ВГ № 6/н пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 32 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 483 | ВК ЮОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 484 | гаражб/н электрощитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 485 | ВГ № б/н г.Шелехов, мкр.Привокзальный | | | | | | | | | |
| 486 | административное зданиеб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 487 | казармаб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 488 | столоваяб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | Персонал ЖКС | 8 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 489 | клубб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 490 | хоз.блокб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 491 | КППб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | Персонал ЖКС | 8 | 01.06.2026- 31.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|--|
| 655 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стол в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 656 | стояржаб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стол в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | | 8 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 657 | Дизельная (так наз-ся здание, в нем расположены ДЭС в/ч, у ЖКС №20 в эксплуатации само здание, как объект КЖФ)б/н ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 658 | гараж/б/н электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 659 | гараж-складб/н ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 660 | гараж/б/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стол в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 661 | призывной пунктб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стол в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 662 | гараж/б/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стол в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 663 | складб/н электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 664 | тирб/н электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ | |
| 665 | ВГ № 6/н г. Железногорск - Илимский, кв.2, 59 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 666 | БК ИЮБ/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 667 | гаражб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 668 | ВГ № 6/н г. Усть-Ишимск, ул. Декабристов, 8 | | | | | | | | |
| 669 | штабб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 670 | гаражб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | | 8 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 671 | ВГ № 6/н г. Тулун, ул. Красноармейская, 42 | | | | | | | | |
| 672 | БК ИО1 промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | Выполнено | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 673 | призывная комиссия 3 промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | | 8 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 674 | заглубленный пункт управления 5 ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 675 | гараж 4 ревизия электроштитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 676 | котельная (в ЖК №20 нах-ся в эксплуатации само здание, как объект КЖФ в котором расположена МТУ, здание в БП у Военного Комиссариата) 2 промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 30 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 677 | ВГ № б/н пос. Магистральный, ул. 60 лет Октября 32 | | | | | | | | |
| 678 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 679 | гараж/б/н электрощитовых, смена перегоревших ламп | 1 | 1 | лампа светодиодная | 5 шт | Персонал ЖКС | 1 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 680 | Иркутская область, Аларский р-он, п. Кутулик, ул. Вампилова, 37а | | | | | | | | |
| 681 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 680 | Иркутская область, Нунукутский р-он, п. Новонунукутский, ул. Ленина, 24 | | | | | | | | |
| 682 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый | 0,03 0,03 0,5 кг 0,2 кг 2 шт 2 шт | Персонал ЖКС | 8 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 683 | ВГ № б/н г. Черемхово, ул. Маяковского, 120 | | | | | | | | |
| 684 | ВК ИОб/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |
| 685 | гараж/б/н промывка, ГИ системы отопления, ревизия ЗРА, восстановление теплового контура, ревизия электрощитовых, смена перегоревших ламп. | 1 | 1 | лен сантехнический смазка консистентная метизы РТИ стоп в комплекте кран шаровый лампа светодиодная | 0,04 0,05 0,4 кг 0,3 кг 2 шт 2 шт 10 шт | Персонал ЖКС | 10 | 01.07.2026- 15.08.2026 | Начальник ОЭ, Начальник ПУ |

| 3.2. Текущий ремонт 3 и С подрядными организациями | | в соответствии с утвержденным (скорректированным) Планом ТР ПО КЖФ на 2026 | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---|
| | - казарм | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - столовых | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - медицинских корпусов, медпунктов | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - штабы | 25 | 0 | | | | | | | | |
| | - прочие 3 и С | 38 | 0 | | | | | | | | |
| 3.3. Капитальный ремонт 3 и С (реконстр.) | | в соответствии с утвержденным (скорректированным) Планом КР КЖФ 2026 | | | | | | | | | |
| | - казармы | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - столовые | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - медицинские корпуса | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | - штабы | 25 | 0 | | | | | | | | |
| | - прочие 3 и С | 38 | 0 | | | | | | | | |
| IV. Обеспечение топливом на котельные | | | | | | | | | | | |
| 4 | План-график поставки топлива : | | | | | | | | | | |
| | - ЖКТ | - | - | | | | | | | | |
| | - ТКТ | 77 тн | 77 тн | | Согласно Плану-графику поставки | ОАО УК "Кузбассразрезтоль" | 01.08.2026-15.09.2026 | | | | Начальник ОТО |
| V. Природоохранные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4. Утилизация отходов производства (руть-солеержашие лампы) | - | - | | - | Экологическая служба округа | | | | | ПЭК и ПО |
| | 5. Мероприятия по вывозу золошлаков | 12 | 12 | | - | ЖКС | 31.05.2026 | | | | Начальник ЖКС |
| VI. Подготовка автотракторной техники | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7. Материально - техническое обеспечение подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1. Составление сводных потребностей в ТМЦ | 1 | 1 | | План закупок ТМЦ для подготовки к ОЗП 2026-2025 | ЖКС | 9 | 05.03.2026-01.04.2026 | | | Начальник отделения МТО, Начальники отделов |
| | 2. Формирование документов на проведение ТЗП | 1 | 1 | | План закупок ТМЦ для подготовки к ОЗП 2026-2025 | ЖКС | 18 | 05.03.2026-01.04.2026 | | | Начальник отделения МТО, Начальники отделов |
| | 3. Контроль прохождения ТЗП | 1 | 1 | | План закупок ТМЦ для подготовки к ОЗП 2026-2025 | ЖКС | 35 | в течении ТЗП | | | Начальник отделения МТО, Начальники отделов |
| | 4. Организация поставки ТМЦ на объекты | 1 | 1 | | План закупок ТМЦ для подготовки к ОЗП 2026-2025 | ЖКС | 35 | в течении ТЗП | | | Начальник отделения МТО, Начальники |

| 8 | 5. Создание аварийного запаса ТМЦ | 8 | 8 | План закупок ТМЦ для подготовки к ОЗП 2026-2025 | ЖКС | 35 | 20.05.2026-01.09.2026 | Начальник отделения МТО, Начальники отделов |
|------------------------------|--|----|---|---|-----|----|-----------------------|---|
| 8. Прочие мероприятия | | | | | | | | |
| | 8.1. План мероприятий по подготовке сетей НО к зимнему периоду эксплуатации 2026-2025 гг | | | | | | | |
| | Военный городок № б/н, ВК НО г. Шелехов | | | | | | | |
| | подготовка сетей наружного освещения (замена светильников) | 26 | 2 | 6 шт | ЖКС | 1 | 20.05.2026-01.09.2026 | ЗНЖКС (по эксплуатации) |
| | подготовка ЭСХ (ревизия ВРУ, энергопотребляющего оборудования) | 8 | 8 | | ЖКС | 2 | 20.05.2026-01.09.2026 | ЗНЖКС (по эксплуатации) |
| | ЖКС № 20/1 (г. Нижнеудинск) | | | | | | | |
| | Военный городок № б/н г. Братск | | | | | | | |
| | подготовка сетей наружного освещения (замена светильников) | 13 | 1 | 1 шт | ЖКС | 2 | 20.05.2026-01.09.2026 | ЗНЖКС (по эксплуатации) |

Заместитель начальника ЖКС (по эксплуатации)

Сняых В.В.



